

## GMINA DREZDENKO

Drezdenko 15.10.2020r.

Znak sprawy: RI.271.1.21.2020

### WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SWIZ

#### Dot. przetargu nieograniczonego pn:

#### Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku

Zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

#### Pytania

1. Dotyczy warstwy podbudowy z betonu asfaltowego .AC 16 P. W SST zapisano możliwość stosowania mieszanki typu AC 16 P oraz Ac 22 P, natomiast w Opisie Technicznym zapisano konieczność stosowania mieszanki typu AC 16 P. Wykonawca prosi o potwierdzenie możliwości stosowania mieszanki AC 22 P, zgodnie z SST.
2. Dotyczy warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. W SST zapisano konieczność stosowania asfalt 35/50 w mieszance na ruch KR 1-2. Jest to niezgodne z przywoływanym dokumentem WT-2 2014, w którym dopuszczony jest jedynie asfalt 50/70., Wykonawca prosi o dopuszczenie asfaltu 50/70 do stosowania w w-wie podbudowy KR 1-2.
3. Czy przedmiotowa inwestycja koliduje z doziemną siecią teletechniczną? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Orange Polska S.A. W przypadku posiadania takich uzgodnień prosimy o udostępnienie.
4. W nawiązaniu do wyjaśnień nr I treści SIWZ z dnia 13.10.2020 roku, i zamieszczonej Inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej wnosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający przewiduje wymianę sieci kanalizacji sanitarnej na całym zakresie tj. odcinkach wykazanych w Inspekcji TV? Wykonawca nie może decydować o pozostawieniu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w obecnym stanie lub konieczności wymiany tej sieci na nową. to Użytkownik sieci posiada wiedzę o stanie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i konieczności lub nie, jej wymiany, remontu. Jeżeli zachodzi konieczność wymiany lub remontu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wykazanej w Inspekcji TV, prosimy o wskazanie odcinków do wymiany wraz z podaniem wszystkich niezbędnych parametrów do wykonania nowej sieć lub remontu istniejącej tj. długość odcinków/ średnicy/ materiału, sposobu wykonania itd. Powyższe jest niezbędne Wykonawcom do prawidłowej wyceny zakresu wszystkich niezbędnych do wykonania prac i przedłożenia Zamawiającemu rzetelnej oferty cenowej. Nadmieniamy że SIWZ, ST i

dokumentacja techniczna zawiera zapisy wyłącznie o wymianie na nowe studni kanalizacyjnych wraz z przyłączami oraz z połączeniem ich z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. Brakuje zapisów o remoncie lub wymianie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedzi:

1. Dopuszcza się zastosowanie mieszanki AC22 P.
2. Dla warstwy podbudowy asfaltowej dopuszcza się asfalt 50/70.
3. Na posiedzeniu zespołu uzgodnienia dokumentacji projektowej nie nakazano uzgodnień z Orange Polska S.A. W ul. Pierwszej Brygady są sieci teletechniczne. Na profilach poprzecznych sieci wodnej kanalizacji deszczowej są pokazane oraz na mapach. Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniem z Orange.
4. Zamawiający przewiduje wymianę wszystkich studni, przyłączy, dobudowanie nowych przyłączy zgodnie z PZT. Wymianie podlegają odcinki rur przy studniach oraz w miejscu wykonania trójników nowych i likwidacji starych. Opisane jest to w poszczególnych punktach przedmiaru. Wykonać zgodnie z zapisami projektu remontu, PZT i przedmiaru.

Zastępca Burmistrza  
Mateusz Grzymałowski